

Zmluva o dielo

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Radimov**
sídlo: 908 47 Radimov č.44
zastúpený: Kristína Biskupičová – starostka obce
IČO : 00 309 893
DIČ : 202109 38 77
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s..
IBAN: SK53 5600 0000 0026 5298 9001
Telefón: + 421 34 668 3938
e-mail: starosta@radimov.sk
Web: www.radimov.sk

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno a sídlo: **Kovagaz SK s. r. o.**
906 03 Smrdáky 31
zastúpený: Igor Denkóci – konateľ spoločnosti
IČO : 52 202 607
DIČ : 2120956167
IČ DPH : SK2120956167
bankové spojenie: VÚB ,a. s. pobočka Senica
číslo účtu: SK18 0200 0000 0040 7710 5757
telefón: 0905 798 072
fax:
internetová adresa: denkoci.igor@gmail.com
zapísaná v registri.: Okresného súdu Trnava ,Oddiel: Sro č.43936/T

Preambula

Objednávateľ na uzatvorenie Zmluvy o dielo použil postup zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom : **IBV Za obecným úradom 2.etapa, STL distribučný plynovod a STL pripojovacie plynovody** (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzkov objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

2.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa ponuky a výsledku z verejného obstarávania , ktorá bude tvoriť prílohu č. 1 zmluvy,

IBV Za obecným úradom 2.etapa, 2.etapa, STL distribučný plynovod a STL pripojovacie plynovody

Rozsah vykonávaného diela je definovaný:

a) opisom predmetu a zadaním, ktoré boli poskytnuté zhotoviteľovi ako súčasť podkladov pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou (civilná), ktorej výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy.

Špecifikácia a rozsah diela sú stanovené v Prílohe č. 1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo.

Zhotoviteľ potvrdzuje, že riadne skontroloval všetky podklady prevzaté od objednávateľa a na ich základe bude dielo zhotovovať. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení. Zhotoviteľ zároveň potvrdzuje, že sa nemôže odvolávať na chybu, opomenutie alebo konanie v omyle, prípadne na to, že niektoré plnenia nie sú uvedené v zmluve, pokiaľ tieto chyby alebo omyly nespôsobil výlučne objednávateľ svojím úmyselným konaním.

III. Miesto a čas vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

2. Miesto realizácie diela: **katastrálne územie Radimov, parcela č. 135/1, 16/2, 16/6, 1040/35, 1040/40, 1040/53, okres Skalica, Trnavský kraj,**

3. Termíny realizácie diela: **3. mesiace**

- zahájenie : 22.06.2020

- ukončenie : 21.09.2020

V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

IV. Cena za dielo

1. Cena za zhotovenie diela je stanovená v nadväznosti na výsledok verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.

2. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:

cena bez DPH **36 969,84** Eur

DPH vo výške ...% 7 393,97 Eur

cena celkom s DPH 44 363,81 Eur

(cena celkom s DPH, ktorú uchádzač ponúka)

3. V cene za dielo sú zahrnuté všetky práce, dodávky a služby súvisiace s realizáciou diela a vyplývajúce pre zhotoviteľa zo zmluvy.

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela. Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku mesačne, na základe skutočne

vykonaných a odsúhlasených prác a v súlade s dohodnutými jednotkovými cenami určenými v prílohe - rozpočet diela .

2.Faktúra je predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach.

3.Lehota splatnosti faktúr do 30 dní odo dňa odsúhlasenia faktúry.

VI. Všeobecné podmienky diela

1.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela zabuduje len také výrobky a zariadenia, ktoré sú zbavené práv tretích osôb.

2.Zhotoviteľ je zodpovedný v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s realizáciou diela.

3.Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri pracovné dni vopred. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, bude zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.

4.Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať.

5.Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami , ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok.

6.Zmluvné strany spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí diela ihneď po skončení prác a dodávok na základe písomnej výzvy zhotoviteľa.

7.Objednávateľ bude oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, až do ich odstránenia.

VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

1.Záručná doba diela bude 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu .

2.Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

3.Zhotoviteľ bude zodpovedať za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela, bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

4.Zhotoviteľ bude počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 5 pracovných dní od prevzatia oznámenia, bude zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

5.V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.

6.Zhotoviteľ bude povinný vypracovať protokol do 7 pracovných dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

7.Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

VIII. Sankcie

1.V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každý deň omeškania . Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.

IX. Záverečné ustanovenia

1.Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu nie je možné postúpiť tretím osobám.

2.Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

3.Akkoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdenými obidvoma zmluvnými stranami.

4.Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si po jej podpise dve ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

5.Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

6.Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

Príloha č. 1 zmluvy – položkový rozpočet


V Smrdákoch , dňa 10.06.2020



Za zhotoviteľa

Kovagaz SK s.r.o.
Smrdáky č.31
906 03 Smrdáky

V Radimove , dňa 10.06.2020



Za objednávateľa



Súhrnný list v EUR

Stavba :BV za obecným úradom Radimov - DODATOK č.1

Miesto: Radimov

Dátum: 01.06.2020

Zmluva č. ZoD z 10.06.2020

Kovagaz SK s.r.o.

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Stavba :BV za obecným úradom Radimov - DODATOK č.1							25 114,55	5 022,91		30 137,46
Objekt : 01 - STL distribučný plynovod		3 250,00	3 250,00				3 250,00	650,00		3 900,00
Objekt : 02 - Ostatné náklady	8 605,29		8 605,29				8 605,29	1 721,06		10 326,35
Objekt : 03 - STL pripojovacie plynovody	33 719,84	3 250,00	36 969,84				36 969,84	7 393,97		44 363,81
Stavba :BV za obecným úradom Radimov - DODATOK č.1										



10. 06. 2020
 Kovagaz SK s.r.o.
 Smrdáky č.31
 906 03 Smrdáky



[Handwritten signature]

Krycí list rozpočtu v EUR

Kovagaz SK s.r.o.

Stavba :IBV za obecným úradom Radimov - DODATOK č.1							
Objekt : 01 - STL distribučný plynovod	č. 01						
JKSO : Miesto: Radimov	Zmluva č. ZoD z 10.6.2020 Dňa: 01.06.2020						
Odberateľ: Obec RADIMOV 90847 Radimov , Radimov 44	IČO: 00309893 DIČ: 202109387 IČ DPH:						
Dodávateľ: Kovagaz SK s.r.o. 90603 Smrdáky , Smrdáky č.31	IČO: 52202607 DIČ: 2120956167 IČ DPH: SK2120956167						
Projektant: PPS projekt s.r.o. 90901 SKALICA , ul.Koreszkova 1002/13	IČO: 47393980 DIČ: 2024035530 IČ DPH:						
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV:	16 743,79	641,66	17 385,45	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:	5 015,65	2 713,45	7 729,10	8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	21 759,44	3 355,11	25 114,55	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady:			
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:		
Rozpočet: Spraco... Kovagaz SK s.r.o.				E Celkové náklady:			
Dátum: Pečiatka: Podpis:				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		25 114,55
				22	DPH: 20 % z:	25 114,55	5 022,91
				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23:		30 137,46
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ: Dátum: 10.6.2020 Pečiatka: Podpis:				dodávateľ, zhotoviteľ: Dátum: 10. 06. 2020 Pečiatka: Podpis:			
							

Stavba :IBV za obecným úradom Radimov - DODATOK č.1
 Objekt : 01 - STL distribučný plynovod

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Kovagaz SK s.r.o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	105120090	Vyrúbanie stromov s priemerom kmeňa do 90 cm, s odstránením pňa a ich likvidáciou	1,000	kus	217,30	217,30	
2	113107312	Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva ťaž. hr. nad 10 do 20 cm 23 = 23,000	23,000	m2	2,19	50,37	
3	113107333	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 15 do 30 cm	23,000	m2	12,47	286,81	
4	113107341	Odstránenie podkl. alebo krytov živičných hr. do 5 cm	23,000	m2	1,30	29,90	
5	113201111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	4,000	m	3,48	13,92	
6	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	40,000	m	8,98	359,20	
7	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m (340+76)*0,3*3 = 374,400	374,400	m3	1,47	550,37	
8	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 4*1,5*1,6 = 9,600	9,600	m3	25,68	246,53	
9	131201209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	9,600	m3	1,54	14,78	
10	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 "A-B-D" 340*1,2*0,6 = 244,800 "B-D" 76*1,2*0,6 = 54,720	299,520	m3	25,08	7 511,96	
11	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	299,520	m3	3,29	985,42	
12	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m 4*1,6*2+1,5*1,6*2 = 17,600 2*1,6*10 = 32,000	49,600	m2	4,04	200,38	
13	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	49,600	m2	0,84	41,66	
14	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 416*0,6*0,75 = 187,200 4*1,5*1,6 = 9,600	196,800	m3	3,68	724,22	
15	583441990	Štrkodrva 0-63 (4*1,5*1,2) * 2"/m3" = 14,400 (1*17*0,8) * 2"/m3" = 27,200	41,600	t	14,25		592,80
16	175301101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom - tvarovky 13*(0,5*0,6*0,4) "miesta s tvarovkami - 13 miest" = 1,560	1,560	m3	12,78	19,94	
17	583311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4 13*(0,5*0,6*0,4)*2"/m3" "miesta s tvarovkami - 13 miest" = 3,120	3,120	t	15,66		48,86
18	175301104	Obsyp potrubia plynovodného potrubia z RC rúr s prehodením výkopku 416*0,6*0,25 = 62,400	62,400	m3	19,69	1 228,66	
19	175301109	Priplatok za prehodenie zeminy 416*0,6*0,25 = 62,400	62,400	m3	7,37	459,89	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			13 582,97	EUR		12 941,31	641,66
5 - KOMUNIKÁCIE							
20	566901122	Vysprav. podkl. po prekop. kamen. ťaž. alebo štrkop. hr. 15 cm	23,000	m2	3,93	90,39	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : 01 - STL distribučný plynovod

Kovagaz SK s.r.o.

Por. čl...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		17*1 = 17,000 4*1,5 = 6,000					
21	566904505	Vyspravenie podkladov po prekopoch živíčními zmesami hr. 5 cm 17*1 = 17,000 4*1,5 = 6,000	23,000	m2	4,20	96,60	
22	566905123	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 20 cm	23,000	m2	19,53	449,19	
23	573111111	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,6 kg/m2	23,000	m2	0,44	10,12	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:			646,30	EUR		646,30	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
24	919735113	Rezanie stávajúceho živíčneho krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm 4*2+1,5*2 = 11,000 17*2 = 34,000	45,000	m	9,49	427,05	
25	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km 416*0,6*1,2*0,1*10%**2*/m3 + (4*1,5*1,2+17*1*0,8)*2*/m3 "sul" - odpad" = 101,504 (4*1,5*1,2 + 17*1*0,8) * 2*/m3 "štrkodrva" = 41,600 21*0,45*2*/m3 "odstranenie vozovky" = 18,900	162,004	t	1,27	205,75	
26	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute (416*0,6*1,2*0,1*2)*10 + (4*1,5*1,2*2+17*1*0,8*2) *10 "10km - sul" - odpad" = 1015,040 (4*1,5*1,2 + 17*1*0,8) * 2 "štrkodrva" * 30 "km - štrkodrva" = 1248,000 21*0,45*2*/m3 "odstranenie vozovky" * 10 "10km" = 189,000	2 452,040	t	0,24	588,49	
27	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok (10% z prehodenej zeminy - 105,92 m3) 416*0,6*1,2*0,1*10%**2*/m3 + (4*1,5*1,2+17*1*0,8)*2*/m3 "sul" - odpad" = 101,504 21*0,45*2*/m3 "odstranenie vozovky" = 18,900	120,404	t	3,72	447,90	
28	995117150	Zemina a kamenivo iné ako v 170503 uvedené, 17 05 04 (O) 416*0,6*1,2*0,1*10%**2*/m3 + (4*1,5*1,2+17*1*0,8)*2*/m3 "sul" - odpad" = 101,504 21*0,45*2*/m3 "odstranenie vozovky" = 18,900	120,404	t	12,35	1 486,99	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			3 156,18	EUR		3 156,18	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			17 385,45	EUR		16 743,79	641,66
PRÁCE A DODÁVKY M							
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody							
29	802101032	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32 - obtok (10m) + odvzdušnenie (6m) "odvzdušnenie" 2*2 = 4,000	4,000	m	0,50	2,00	
30	286139820	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 32x3,0xNAV plyn 2*2*1,05 = 4,200	4,200	m	1,64		6,89
31	802101050	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D50 340+76 = 416,000	416,000	m	0,81	336,96	
32	2861F0503	Potrubie plynové z PE - 100 RC SDR11, vonk.priem.50 mm - 11 05SPk 416*1,05 = 436,800	436,800	m	2,86		1 249,25
33	802111032	Montáž elektrovaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D32mm - obtok	2,000	kus	4,46	8,92	
34	2863A0303	Objímka so zarážkou MB - 612 682 d 32	2,000	kus	3,62		7,24
35	802111040	Montáž elektrovaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D40mm	1,000	kus	4,94	4,94	
36	2863A0304	Objímka so zarážkou MB - 612 683 d 40	1,000	kus	3,71		3,71

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : 01 - STL distribučný plynovod

Kovagaz SK s.r.o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
37	802111050	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D50mm	8,000	kus	5,75	46,00	
38	2863A0305	Objímka so zarážkou MB - 612 684 d 50	8,000	kus	5,77		46,16
39	802112053	Montáž elektrotvaroviek MR redukcia D50/40mm PE100 SDR11	1,000	kus	5,97	5,97	
40	2863A0507	Redukcia elektrotvarovková MR - 612 071 d1 50, d2 40	1,000	kus	9,86		9,86
41	802114050	Montáž elektrotvaroviek W45° koleno PE100 SDR11 D50mm	2,000	kus	6,15	12,30	
42	2863A0703	Koleno elektrotvarovkové W 45st.612 096 d 50	2,000	kus	16,72		33,44
43	802115032	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D32mm - odvodušňenie	2,000	kus	4,82	9,64	
44	2863A0802	Koleno elektrotvarovkové W 90st.612 093 d 32	2,000	kus	11,18		22,36
45	802115050	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D50mm	3,000	kus	6,15	18,45	
46	2863A0804	Koleno elektrotvarovkové W 90st.612 097 d 50	3,000	kus	16,72		50,16
47	802116040	Montáž TA(Kit) T-kus s predlž. odbočkou PE100 SDR11 D40mm	1,000	kus	5,25	5,25	
48	2863A0902	T-kus TA s predlž.odboč.a objímkou 612 162 d 40 - súprava	1,000	komplet	18,09		18,09
49	802116050	Montáž TA(Kit) T-kus s predlž. odbočkou PE100 SDR11 D50mm	1,000	kus	6,19	6,19	
50	2863A0903	T-kus TA s predlž.odboč.a objímkou 612 163 d 50 - súprava	1,000	komplet	24,99		24,99
51	802118052	Montáž DAA (Kit) prípoj navít. armatúra s predlž. odb. PE100 SDR11 50/32mm - 2 x obtok, 2 x odvodušňenie	2,000	kus	6,56	13,12	
52	2863A1106	Armatúra navrtávacia DAA 615 646 d1 50, d2 32	2,000	kus	33,49		66,98
53	802123050	Montáž elektrotvaroviek MV klenuté dno PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D50mm	2,000	kus	3,52	7,04	
54	2863A0455	Dno elektrotvarovkové klenuté MV - 612 029 d 50	2,000	kus	13,35		26,70
55	802126050	Montáž KHP guľového kohúta s dlhými ramenami PE100 SDR11 D50mm	1,000	kus	4,36	4,36	
56	2863A1703	Kohút guľový KHP z PE 630 050 d 50	1,000	kus	118,55		118,55
57	802128052	Montáž KH-ZS teleskopická zemná súprava pre KHP, AKHP, d32-50-H:1,0-1,6m	1,000	kus	3,04	3,04	
58	2863A2002	Súprava zemná KH-ZS 615 486 d 32-50, H 1,0-1,6 m	1,000	kus	53,34		53,34
59	802129000	Montáž KH-KL ovládací kľúč pre KH	1,000	kus	0,67	0,67	
60	2863A2005	Súprava zemná KH-KL 701 001	1,000	kus	39,45		39,45
61	802140032	Montáž USTN prechodka PE/ocel s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1" - odvodušňenie	2,000	kus	2,81	5,62	
62	2863A3502	Prechodka PE/oc.USTN 612 580 d 32, R 1"	2,000	kus	37,41		74,82
63	802330050	Montáž ochrannej rúry D50 s nasunutím - zvislá časť odvodušnenia	2,000	m	8,00	16,00	
64	802330080	Montáž ochrannej rúry PE D90 s nasunutím 63 = 63,000	63,000	m	8,72	549,36	
65	2861F0521	Potrube plynové z PE - 100 RC, vonk.priem.90 mm - 11 34SPt/k 63*1,05 = 66,150	66,150	m	6,96		460,40
66	802810025	Montáž rúrových dielov závitových 1" - odvodušnenie	4,000	kus	5,22	20,88	
67	4223A0103	Kohút guľový na plyn - GK 00 220 025 - 1"	2,000	kus	16,74		33,48
68	803221010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150 416 = 416,000	416,000	m	1,16	482,56	
69	803222000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	4,000	kus	3,88	15,52	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR


Objekt : 01 - STL distribučný plynovod

Kovagaz SK s.r.o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
70	803223000	Uloženie PE fólie na obsyp 416 = 416,000	416,000	m	0,60	249,60	
71	803224000	Montáž orientačného stĺpika (dočasné umiestnenie)	6,000	kus	10,38	62,28	
72	4046B0011	Stĺpik orientačný s betónovou pätkou	6,000	kus	18,63		111,78
73	4046B0012	Podložka pod orientačný štítok	6,000	kus	0,79		4,74
74	803231030	Orientačné tabuľky plynárenské na stĺpiku	6,000	kus	4,94	29,64	
75	803233010	Montáž liatinového poklopu s obetónovaním	5,000	kus	12,83	64,15	
76	5534D0102	Poklop šupátkový STN 13 6582.00, Y 4504 - 84 45 10	2,000	kus	21,26		42,52
77	5534D0103	Poklop veľký Y 4522 - 80 45 21	3,000	kus	51,08		153,24
78	5534D0205	Podložka pod poklop s fixáciou 80/46 (pre typ 80/33,34) - 8042011	5,000	kus	11,06		55,30
79	803410010	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	1,000	úsek	162,87	162,87	
80	803440050R	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - D50, 63 416 = 416,000	416,000	m	3,42	1 422,72	
81	803490200	Čistenie potrubí do DN 200	416,000	m	0,60	249,60	
82	805010063R	Uzatvorenie PE potrubia stlačením do D 63 + objímka RS D50 opravárenská	2,000	kus	250,00	500,00	
83	805900005R	Revízia plynovodu a účasť TISR, revízia celistvosti vodiča	1,000	sb	700,00	700,00	
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:			7 729,10	EUR		5 015,65	2 713,45
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			7 729,10	EUR		5 015,65	2 713,45
Za rozpočet celkom :			25 114,55	EUR		21 759,44	3 355,11

Krycí list rozpočtu v EUR

Kovagaz SK s.r.o.

Stavba :IBV za obecným úradom Radimov - DODATOK č.1					
Objekt : 02 - Ostatné náklady				č. 02	
JKSO :		Miesto: Radimov	Zmluva č. ZoD z 10.6.2020		Dňa: 01.06.2020
Odberateľ: Obec RADIMOV		IČO: 00309893		DIČ: 202109387	
90847 Radimov , Radimov 44				IČ DPH:	
Dodávateľ: Kovagaz SK s.r.o.		IČO: 52202607		DIČ: 2120956167	
90603 Smrdáky , Smrdáky č.31				IČ DPH: SK2120956167	
Projektant: PPS projekt s.r.o.		IČO: 47393980		DIČ: 2024035530	
90901 SKALICA , ul.Koreszkova 1002/13				IČ DPH:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV:				6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomocce
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:				10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady:	
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 3 250,00
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19: 3 250,00
Rozpočet: Spraco... Kovagaz SK s.r.o.				E Celkové náklady:	
projektant, rozpočtár, cenár:				21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 3 250,00	
Dátum:				22 DPH: 20 % z: 3 250,00 650,00	
Pečiatka:				23	
Podpis:				24 Súčet riadkov 21 až 23: 3 900,00	
				F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ:				dodávateľ, zhotoviteľ:	
Dátum: 10.6.2020				Dátum: 10.06.2020	
Pečiatka:				Pečiatka: Kovagaz SK s.r.o.	
Podpis:				Smrdáky č.31	
				906 03 Smrdáky	

Odberateľ: Obec RADIMOV
Dodávateľ: Kovagaz SK s.r.o.
Projektant: PPS projekt s.r.o.

Spracoval: Kovagaz SK s.r.o.
JKSO :
Dátum: 01.06.2020

Stavba :IBV za obecným úradom Radimov - DODATOK č.1
Objekt : 02 - Ostatné náklady

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Kovagaz SK s.r.o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
OSTATNÉ							
1	003121	Geodetické práce pred výstavbou 1 = 1,000	1,000	EUR	400,00	400,00	
2	003123	Geodetické práce po výstavbe	1,000	EUR	800,00	800,00	
3	00314	Projektová dokumentácia	1,000	EUR	150,00	150,00	
4	003147	Dokumentácia skutočnej realizácie stavby	1,000	EUR	200,00	200,00	
5	003342	Oplotenie staveniska	1,000	EUR	100,00	100,00	
6	003344	Dopravné označenie na stavenisku	1,000	EUR	200,00	200,00	
7	003414	Koordinátor BOZP na stavenisku	1,000	EUR	100,00	100,00	
8	003425	Plán BOZP na stavenisku	1,000	EUR	100,00	100,00	
9	00345	Kompletačná a koordinačná činnosť	1,000	EUR	1 200,00	1 200,00	
OSTATNÉ spolu:			3 250,00	EUR		3 250,00	
Za rozpočet celkom :			3 250,00	EUR		3 250,00	

Krycí list rozpočtu v EUR

Kovagaz SK s.r.o.

Stavba :IBV za obecným úradom Radimov - DODATOK č.1					
Objekt : 03 - STL pripojovacie plynovody					
JKSO :		Miesto: Radimov		Zmluva č. ZoD z 10.6.2020	
				Dňa: 01.06.2020	
Odberateľ: Obec RADIMOV		IČO: 00309893		DIČ: 202109387	
90847 Radimov , Radimov 44				IČ DPH:	
Dodávateľ: Kovagaz SK s.r.o.		IČO: 52202607		DIČ: 2120956167	
90603 Smrdáky , Smrdáky č.31				IČ DPH: SK2120956167	
Projektant: PPS projekt s.r.o.		IČO: 47393980		DIČ: 2024035530	
90901 SKALICA , ul.Koreszkova 1002/13				IČ DPH:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV:	3 492,63	150,63	3 643,26	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomoc
3	MCE:	2 424,50	2 537,53	4 962,03	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	5 917,13	2 688,16	8 605,29	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby			D ON - ostatné náklady:		
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19		
15	Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:	
Rozpočet: Spraco... Kovagaz SK s.r.o.			E Celkové náklady:		
projektant, rozpočtár, cenár:			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 8 605,29	
Dátum:			22	DPH: 20 % z: 8 605,29 1 721,06	
Pečiatka:			23		
Podpis:			24	Súčet riadkov 21 až 23: 10 326,35	
			F Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ:			dodávateľ, zhotoviteľ:		
Dátum: 10.6.2020			Dátum: 10.06.2020		
Pečiatka:			Pečiatka: Kovagaz SK s.r.o. Smrdáky č.31 906 03 Smrdáky		
Podpis:			Podpis:		

Odberateľ: Obec RADIMOV
 Dodávateľ: Kovagaz SK s.r.o.
 Projektant: PPS projekt s.r.o.

Spracoval: Kovagaz SK s.r.o.
 JKSO :
 Dátum: 01.06.2020

Stavba :IBV za obecným úradom Radimov - DODATOK č.1
 Objekt : 03 - STL pripojovacie plynovody

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Kovagaz SK s.r.o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	119001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	7,000	m	10,92	76,44	
2	119001402	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 500 mm	10,000	m	17,11	171,10	
3	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	30,000	m	8,98	269,40	
4	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m $92,5*2*0,3 = 55,500$	55,500	m3	1,47	81,59	
5	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 $92,5*0,6*1,2 = 66,600$	66,600	m3	25,08	1 670,33	
6	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm $92,5*0,6*1,2 = 66,600$	66,600	m3	3,29	219,11	
7	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu $92,5*0,6*0,95 = 52,725$	52,725	m3	3,68	194,03	
8	175301101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom "armatúry" $40*(0,6*0,6*0,4) = 5,760$	5,760	m3	12,78	73,61	
9	583311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	9,619	t	15,66		150,63
10	175301104	Obsyp potrubia plynovodného potrubia z RC rúr s prehodením výkopku $92,5*0,6*0,25 = 13,875$	13,875	m3	19,69	273,20	
11	175301109	Príplatok za prehodenie zeminy $92,5*0,6*0,25 = 13,875$	13,875	m3	7,37	102,26	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			3 281,70	EUR		3 131,07	150,63
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
12	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km "10% zo zeminy" $92,5*0,6*1,2*0,1*1,8"/m3" = 11,988$	11,988	t	1,27	15,22	
13	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute "10% zo zeminy" $92,5*0,6*1,2*0,1*1,8*20 = 239,760$	239,760	t	0,24	57,54	
14	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok "10% zo zeminy" $92,5*0,6*1,2*0,1*1,8"/m3" = 11,988$	11,988	t	3,72	44,60	
15	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad "10% zo zeminy" $92,5*0,6*1,2*0,1*1,8"/m3" = 11,988$	11,988	t	20,37	244,20	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			361,56	EUR		361,56	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			3 643,26	EUR		3 492,63	150,63
PRÁCE A DODÁVKY M							
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody							
16	802102032	Uloženie plynovod. potrubia do rýhy z tl. rúr PE D32, rúry navíjané v kotúčoch $82,5+30 = 112,500$	112,500	m	0,50	56,25	
17	2861F0501	Potrubie plynové z PE - 100 RC, vonk.priem.32 mm - 11 03SPk	118,125	m	1,64		193,73
18	802111032	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D32mm	20,000	kus	4,46	89,20	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : 03 - STL pripojovacie plynovody

Kovagaz SK s.r.o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
19	2863A0303	Objímka so zarážkou MB - 612 682 d 32	20,000	kus	3,62		72,40
20	802115032	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D32mm	20,000	kus	4,82	96,40	
21	2863A0802	Koleno elektrotvarovkové W 90° 612 093 d 32	20,000	kus	11,18		223,60
22	802118052	Montáž DAA (Kit) prípoj navrt. armatúra s predž. odb. PE100 SDR11 50/32mm	20,000	kus	6,56	131,20	
23	2863A1106	Armatúra navrtavacia DAA 615 080 d1 50, d2 32	20,000	kus	33,49		669,80
24	802144033	Montáž MUN prechodka PE/mosadz s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1"	20,000	kus	2,81	56,20	
25	2863A3903	Prechodka MUN PE/mosadz 612 712 d 32, R 1"	20,000	kus	30,04		600,80
26	802310057	Montáž chráničiek DN 50 20*1,5 = 30,000	30,000	m	5,74	172,20	
27	145300006	Rúra čierna 2"- ochranná 20*1,5*1,05 = 31,500	31,500	m	5,63		177,35
28	802330050	Montáž ochranej rúry 63 s nasunutím	57,500	m	8,00	460,00	
29	2861F0504	Potrubié plynové z PE - 100 RC, vonk.priem.63 mm - 11 06SPk 57,5*1,05 = 60,375	60,375	m	4,39		265,05
30	802810025	Montáž rúrových dielov závitových 1"	20,000	kus	5,22	104,40	
31	4223A0103	Kohút guľový na plyn - GK 00 220 025 - 1"	20,000	kus	16,74		334,80
32	803221010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150 (82,5+30)*1,1 = 123,750	123,750	m	1,16	143,55	
33	803222000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	20,000	kus	3,88	77,60	
34	803223000	Uloženie PE fólie na obsyp 82,50 = 82,500	82,500	m	0,60	49,50	
35	803410010	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	1,000	úsek	162,87	162,87	
36	803440050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50 82,5+30 = 112,500	112,500	m	2,41	271,13	
37	803490050	Čistenie potrubí pre prípojky do DN 50	112,500	m	0,48	54,00	
38	805900004R	Revízia a účasť TI SR , revízia , celstvosť vodiča	1,000	sb	500,00	500,00	
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:			4 962,03	EUR		2 424,50	2 537,53
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			4 962,03	EUR		2 424,50	2 537,53
Za rozpočet celkom :			8 605,29	EUR		5 917,13	2 688,16